

广东省环境保护厅关于珠海润都制药股份有限公司  
沙坦类系列产品生产基地建设项目  
环境影响报告书的批复

粤环审〔2014〕257号

珠海润都制药股份有限公司：

你单位报批的《珠海润都制药股份有限公司沙坦类系列产品生产基地建设项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”), 珠海市环保局对报告书的初审意见等材料收悉。经研究, 批复如下:

一、珠海润都制药股份有限公司沙坦类系列产品生产基地建设项目选址于珠海市金湾区三灶镇机场北路6号青湾工业区现企业西侧生产厂区, 年生产沙坦类系列产品360吨, 其中缬沙坦及中间体150吨、厄贝沙坦及中间体100吨、坎地沙坦酯及中间体25吨、替米沙坦及中间体50吨、奥美沙坦酯及中间体10吨、阿齐沙坦及中间体25吨。

二、根据报告书的评价结论, 项目按照报告书所列的性质、规模、地点进行建设, 在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施, 并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下, 其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

(一) 采用先进的生产工艺和设备, 采取有效的污染防治措

施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，持续提高清洁生产水平。

(二) 按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置给、排水系统，并进一步优化废水的处理方案和工艺。本项目产生的生产废水及初期雨水经处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者后排入三灶水质净化厂处理。生活污水经预处理后排入三灶水质净化厂处理。本项目外排生产废水和生活污水应分别控制在188吨/日和44.6吨/日以内。

(三) 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，避免对区域空气环境质量产生不利影响。本项目燃轻柴油锅炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)表3标准，生产废气中的氯化氢、甲醇、苯、甲苯、二氧化硫、颗粒物等污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，氯仿、二甲基甲酰胺(DMF)、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙醚、溴化氢、四氢呋喃等污染物排放浓度执行《环境影响评价技术导则—制药建设项目》(HJ611-2011)附录C多介质环境目标值估算方法确定值、排放速率执行《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840—1991)中计算方法确定值，乙醇排放速率执行《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840—1991)中计算方法确

定值，总挥发性有机物排放参照执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)非甲烷总烃第二时段二级标准，氨及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相应限值要求。氯化氢、甲醇、苯、甲苯、二氧化硫、颗粒物等污染物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值，总挥发性有机物无组织排放参照执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值。项目应按报告书论证结果，设置一定的防护距离，并配合当地政府及有关部门做好防护距离内的规划工作，严禁建设学校、居民住宅等环境敏感建筑。

(四)选用低噪声设备，并对高噪声源设备采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求。

(五)项目产生的废活性炭等列入《国家危险废物名录》的废物，其污染防治须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。废包装材料等一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。生活垃圾送环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉(GB18599-2001)等

3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。

（六）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，最大限度地减少污染物排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环境安全。

（七）做好施工期的环境保护工作。按照《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办〔2012〕5 号）的要求，开展施工期环境监理工作。

（八）项目化学需氧量、氨氮排放总量指标纳入三灶水质净化厂统一管理。外排废气中二氧化硫、氮氧化物排放总量应分别控制在 2.87 吨/年、14.27 吨/年以内，具体总量控制指标由珠海市环保局核拨。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定向我厅申请项目竣工环境保护验收。

建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由珠海市环保局和我厅环境监察局负责。

广东省环境保护厅  
2014年9月15日

---

抄送：省发展改革委、经济和信息化委、国土资源厅、住房城乡建设厅、  
卫生计生委、统计局，珠海市环境保护局，省环境技术中心，  
中山大学。

---

广东省环境保护厅办公室

2014年9月15日印发

---