

广东省环境保护厅

粤环审〔2018〕275号

广东省环境保护厅关于珠海中京电子电路有限公司新建年产550万平方米线路板建设项目环境影响报告表的批复

珠海中京电子电路有限公司：

你公司报批的《珠海中京电子电路有限公司新建年产550万平方米线路板建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和珠海市环境保护局对报告表的初审意见等材料收悉。经研究，批复如下：

一、珠海中京电子电路有限公司新建年产550万平方米线路板建设项目拟选址于珠海市富山工业园，年产印制电路板550万

平方米，其中刚性板 280 万平方米、高密度互连板（HDI）120 万平方米、挠性板 140 万平方米和刚挠结合板 10 万平方米。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）对生产和废水处理等环节产生的废气采取有效的收集和處理措施，由不低于 25 米高排气筒排放。颗粒物、甲醛、含锡及其化合物、氯气等排放执行广东省《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢等排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 的相关要求，单位产品的基准排气量执行表 6 的相关要求；挥发性有机化合物排放参照执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 中“丝网印刷”II 时段排放限值要求；氨、硫化氢排放及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改二级标准；食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（二）严格落实水污染防治措施。项目磨板废水、一般清洗废水和含氰废水经处理后回用于生产线；浓水与其他生产废水经处理达标后与经预处理后的生活污水排入珠海市富山第一水质净化厂进一步处理，其中含镍废水经专管排入珠海市富山第一水质

净化厂含镍废水处理系统。项目废水排放执行广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2中“珠三角”的相关要求,其中化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮执行表2中“珠三角”排放限值的200%。项目外排生产废水和生活污水应分别控制在6501.9吨/日、842.4吨/日以内。做好生产区、物料存放场所、危险废物临时堆放场所、废水处理系统等的地面防渗措施,防止污染土壤、地下水。

(三)严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目在生产过程中产生的含重金属污泥、各类废液、废油墨、废活性炭等列入《国家危险废物名录》的废物,其污染防治须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定,送有资质的单位处理处置。废包装材料、废铜箔等一般工业固体废物交由回收企业综合利用。生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。

(四)制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案,建立健全环境事故应急体系。加强污染防治设施的管理和维护,设置足够容积的废水事故应急池,有效防治污染事故发生。

(五)按照国家和省的有关规定规范设置排污口,并安装主要污染物在线监控系统,按当地环保部门的要求实施联网监控。

(六)在项目施工和运营过程中,建立畅通的公众参与平台,及时解决公众合理的环境诉求。

(七)项目废气污染物氮氧化物、挥发性有机化合物排放总量应分别控制在45.99吨/年、48.74吨/年以内,具体总量控制指

标由珠海市环境保护局核拨。废水污染物化学需氧量、氨氮排放总量指标纳入珠海市富山第一水质净化厂管理，不另行核拨。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受环境保护部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告表分送珠海市环境保护局及珠海市富山工业园管理委员会环境保护局。

广东省环境保护厅

2018 年 9 月 11 日

抄送：省发展改革委、经济和信息化委、国土资源厅、住房城乡建设厅、卫生计生委、统计局，珠海市环境保护局，珠海市富山工业园管理委员会环境保护局，省环境技术中心，广东智环创新环境科技有限公司。

广东省环境保护厅办公室

2018 年 9 月 11 日印发
