

# 广东省生态环境厅关于佛山铝加工行业再生资源综合利用基地建设项目环境影响报告书的批复

粤环审〔2019〕392号

广东兴发环境科技有限公司：

你公司报批的《佛山铝加工行业再生资源综合利用基地建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和佛山市生态环境局的意见等材料收悉。经研究，批复如下：

一、佛山铝加工行业再生资源综合利用基地建设项目选址于佛山市三水乐平中心科技工业园，项目建成后拟综合利用危险废物 19.5 万吨/年，其中染料、涂料废物（HW12）0.5 万吨/年、表面处理废物（HW17）9.156 万吨/年、含铬废物（HW21）0.1 万吨/年、废酸（HW34）8.744 万吨/年、废碱（HW35）1 万吨/年。

二、根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的各类废气采取有效的收集和处理措施，由不低于 20 至 25 米高排气筒排放，

氯化氢、硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)中表4“大气污染物特别排放限值”;总挥发性有机化合物排放浓度不高于30毫克/立方米,排放速率不高于2.9千克/小时;二甲苯排放浓度不高于20毫克/立方米,排放速率不高于1千克/小时。二氧化硫、氮氧化物、总挥发性有机化合物排放量应控制在0.02吨/年,0.2吨/年,4.6吨/年。

项目应按报告书论证结果,设置一定的防护距离,并配合当地政府及有关部门做好防护距离内的规划工作,严禁建设学校、居民住宅等环境敏感建筑。

(二)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则设置给排水系统,优化项目生产废水的深度处理工艺和回用方案。本项目产生的生产废水部分回用于生产工艺,剩余部分经处理达到《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)中表1“水污染物排放限值”中间接排放限值后,与经预处理后的生活污水一并排入佛山三水中心科技园南部污水处理厂进一步处理。生产废水及生活污水排放量应分别控制在10.2吨/日、6吨/日以内。

(三)严格落实噪声污染防治措施。项目采用低噪声设备,合理安排作业时间,并采取有效的降噪措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声环境功能区排放限值要求。

(四) 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的滤泥、废水处理污泥、危险废物废包装袋、废机油、实验室废物及废活性炭等列入《国家危险废物名录》的危险废物，其污染防治须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置；一般工业固体废物交由回收企业处理处置；生活垃圾由环卫部门收集处理。

(五) 制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够溶剂的废水事故应急池，防止污染事故发生。

(六) 加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

(七) 按照国家和省的有关规定规范设置排污口，并安装主要污染物在线监控系统，按当地生态环境部门的要求实施联网监控。

(八) 在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制

度。

六、你公司应在收到本批复后 20 个工作日，将批准后的报告书送佛山市生态环境局。

广东省生态环境厅

2019 年 7 月 15 日

---

抄送：省发展改革委、工业和信息化厅、自然资源厅、住房城乡建设厅、  
卫生健康委、统计局，佛山市生态环境局，省环境技术中心，  
深圳汉宇环境科技有限公司。

---

广东省生态环境厅办公室

2019 年 7 月 15 日印发

---