

# 广东省生态环境厅

粤环审〔2024〕85号

## 广东省生态环境厅关于广东盛景紧固件有限公司 配套镀锌项目环境影响报告书的批复

广东盛景紧固件有限公司：

你公司报批的《广东盛景紧固件有限公司配套镀锌项目环境影响报告书》（以下简称报告书）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你公司位于江门市鹤山市共和镇，现有项目设计生产汽车、摩托车、电动车紧固件 300 万套/年，轻轨列车紧固件 1000 万只/年，电镀锌（含镀后铬钝化）环节外委。其中，一期工程生产汽车、摩托车、电动车紧固件 196 万套/年，轻轨列车紧固件 700 万只/年，已建成投产；二期工程生产汽车、摩托车、电动车

紧固件 104 万套/年，轻轨列车紧固件 300 万只/年，尚未建设。

本项目拟在现有厂区内建设，将现有项目部分电镀锌（含镀后铬钝化）环节由外委调整为厂内加工，涉及汽车紧固件 9.5 万套/年、摩托车紧固件 133 万套/年、电动车紧固件 142.5 万套/年、轻轨列车紧固件 950 万只/年。

二、根据报告书的评价结论、江门市生态环境局的意见以及省环境技术中心的技术评估报告，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。电镀（含镀前处理、镀上金属层及镀后处理）环节产生的氯化氢排放执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）中“表 5 新建企业大气污染物排放限值”。锅炉、烘干炉以天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765—2019）中“表 3 大气污染物特别排放限值”，烟气黑度执行“表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值”；烘干炉烟气中烟（粉）尘排放及烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078—1996）中表 2 相关要求，同时烟气中污染物排放还应满足国家和地方有关大气污染防治管理要求。相关装置或设施氨、硫化氢等污染物排放和臭

气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）中“表 2 恶臭污染物排放标准值”。各排气筒高度不低于报告书建议值。

采取车间密闭、负压等措施，减少生产环节和废水收集处理过程中的废气无组织排放。厂区周界氯化氢执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”，氨、硫化氢及臭气浓度执行（GB 14554—93）中“表 1 恶臭污染物厂界标准值”。

（二）严格落实水污染防治措施。结合本项目建设，优化全厂生产废水、初期雨水收集处理和回用系统；电镀锌（含镀后铬钝化）环节产生的含锌废水、含铬废水经收集、处理后全部回用，不外排；其他环节产生的生产废水、初期雨水经处理后尽可能回用，确需外排的，排入鹤山工业城污水处理厂，排放量应控制在 61 吨/日内，化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、总铁等污染物排放执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597—2015）“表 2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量”中“珠三角”相应限值的 200%，同时应满足鹤山工业城污水处理厂进水水质要求。制纯水环节、冷却水不得添加药剂，产生浓水不得混入生产废水，与预处理后的生活污水一同排入鹤山工业城污水处理厂。项目应合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）相应声环境功能区

排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废机油、废活性炭等危险废物送有资质单位处理处置。金属废边角料、废包装材料等一般工业固体废物依法处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全全厂环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置全厂排污口，安装主要污染物在线监控系统，按当地生态环境部门的要求实施联网监控。按规定开展污染物排放监测和环境质量监测工作。

（八）完善各项管理制度，加强企业生态环境管理。建立畅通的公众参与渠道，主动发布企业环境信息，自觉接受社会监督，及时解决公众合理的生态环境诉求。

（九）本项目建成后，全厂氮氧化物排放量应控制在 0.45 吨/年以内。根据江门市生态环境局《关于对广东盛景紧固件有限公司配套镀锌项目环境影响报告书意见的复函》（江环函〔2024〕120 号），本项目氮氧化物总量指标来源于广东世运电路科技股份有限公司天然气锅炉改造形成的可替代总量指标。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法及时变更或重新申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请江门市生态环境部门严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司应按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东省生态环境厅

2024年5月13日

公开方式：主动公开

---

抄送：省发展改革委、工业和信息化厅、自然资源厅、住房城乡建设厅、统计局，江门市生态环境局，鹤山工业城管理委员会，省环境技术中心，广东智环创新环境科技有限公司。

---

广东省生态环境厅办公室

2024年5月13日印发

---